



## MATERNITEIT / VERLOSKWARTIER

### BOUWHEER

H.Hartziekenhuis Lier

### CONTACTPERSOON

- Mevr. Sylvie Vercammen (Technisch en facilitair directeur) /

- Mevr. Brigitte Reyntjens (Zorgcoördinator moeder & kind)

### ONTWERPTEAM

SVR-ARCHITECTS nv / BEC (stabiliteit / technieken)

### UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)

Januari 2016 - Januari 2019

### LIGGING

Mechelsestraat 24  
B-2500 Lier

### OPPERVLAKTE

2.200 m<sup>2</sup> gebouwen

### BUDGET

€ 3.463.550,-

### PROGRAMMA

- renoveren van de afdeling materniteit

### VOORGAANDE FASEN

- nihil

FOTOGRAFIE: STEVEN MASSART



De renovatie omvat de verbouwing van de bestaande materniteit op het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> niveau in de bouwdelen blok I en blok G. In totaal zijn er 5 nieuwe verloskamers voorzien, 23 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers materniteit. Voor de afdeling neonatologie werden 1 tweepersoons- en 2 driepersoonskamers ingericht.

De renovatie bevatte buiten een volledige interne make-over, ook de volledige vernieuwing van de technische uitrusting van deze afdeling.

De bouwdelen I en G zijn in hun huidige situatie ingedeeld als typische verpleegeenheden met een centrale gang en links en rechts van deze gang kamers. De circulatiegang blijft behouden.

De bestaande patiëntenkamers zijn te klein om er ruime verloskamers in onder te brengen, een grondige verbouwing was dus noodzakelijk.

Op de 2e verdieping van blok I, worden 5 arbeids-/verloskamers voorzien, waarvan er 3 zijn uitgerust met een bevallingsbad. Centraal op deze afdeling, is er een wacht-

ruimte met sanitair voorzien voor bezoekers. Aanpalend zijn andere ondersteunende functies ondergebracht zoals het dokterslokaal, een rea-ruimte en de noodzakelijke personeelsruimten en bergingen.

Op dezelfde verdieping, maar in blok G, is de afdeling neonatologie gehuisvest. In de nieuwe lay-out werden 3 'rooming-in' kamers voorzien, waarin de moeder zelf met het prematuurtje kan verblijven. Verder zijn er nog twee 3-persoonskamers en één 2-persoonskamer. De serviceruimtes zijn steeds centraal ingeplant om de loopafstand zo klein mogelijk te houden bij dringende interventies. De verpleegpost is centraal gelegen tussen blok I en G.

De renovatie was in basis opgevat als een kleine opsmuk, maar groeide gaandeweg uit tot een grondige renovatie, waarbij de betrokken verdiepingen werden gestript tot op de oorspronkelijke constructie. Ook technisch werden de lokalen volledig vernieuwd. Alleen de hoofdleidingen ventilatie in de gangen bleven behouden, en na grondige reiniging opnieuw in gebruik genomen. Een volledige make-over werd doorgevoerd waarin zowel vloeren, plafonds, wanden en het meeste vast meubilair werden vervangen.



Er werd getracht de patiëntenkamers zo 'huiselijk' mogelijk in te richten, om een aangenaam verblijf voor moeder en kind te kunnen garanderen. Op de afdeling materniteit werd ook 1 kamer uitgerust die toegankelijk is voor mindervalide patiënten. Gezien de dienst materniteit zelf niet kon verhuizen is deze renovatie gefaseerd doorgevoerd, zonder dat de dienst zelfs 1 dag hoefde te sluiten.

